

ZMLUVA O DIELO č. 03/2014

na zhotovenie stavby
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona číslo 513/1991 Zb. V znení neskorších právnych predpisov

**Článok I.
Zmluvné strany**

- 1.1. Objednávateľ:** **Obec Bartošovce**
Bartošovce 148
086 42 p. Hertník
Zastúpený : Ing. Štefan Šinaľ – starosta obce
IČO: 0321 851
bankové spojenie: Dexia banka, Bardejov
č. účtu: 3617417002/5600
- 1.2. Zhotoviteľ:** **Bauexpert, s.r.o.**
Bartošovce 242
086 42 Bartošovce
Zastúpený : Ing. Marián Kutný - konateľ
IČO: 44042299
IČ DPH: SK2022555403
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel:Sro,vložkaČ. 19845/P
bankové spojenie: ČSOB a.s. , Bardejov
č. účtu: 4006114998/7500

**Článok II.
Predmet diela a miesto plnenia zmluvy**

- 2.1.** Predmetom diela je: „**Rekonštrukcia soc.zariadení v ZŠ Bartošovce**“
2.2. Dielo bude zhotovené v súlade s výberovým konaním a v rozsahu a kvalite podľa rozpočtu stavby.

**Článok III.
Kvalita predmetu diela**

- 3.1.** Dielo musí byť zhotovené v súlade so slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho užívaniu.

**Článok IV.
Cena diela**

- 4.1.** V súlade so Zákonom o cenách č.18/96 Z.z. sa zmluvné strany dohodli na cene predmetu zmluvy nasledovne:

Cena diela bez DPH	: 13 291,84 €
DPH 20%	: 2 658,37 €
Cena diela celkom vrátane DPH	: 15 950,21 €

- 4.2.** V prípade, že pri realizácii predmetu diela príde k zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu diela na základe požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktorý zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č.1 tejto zmluvy. V prípade, že pôjde o práce nenachádzajúce sa v prílohe č.1 tejto zmluvy, ocení ich podľa platných cenníkov ODIS 2014. Po vyhotovení ceny zhotoviteľom a jej následnej akceptácii objednávateľom sa táto stáva záväznou pre konečné vyúčtovanie.
- 4.3.** Ocenený súpis predloží zhotoviteľ najneskôr s konečným vyúčtovaním diela.
- 4.4.** Naviac práce môžu byť vykonané až po odsúhlasení objednávateľom.

Článok V. Dojednaný čas zhotovenia diela

- 5.1 Termín začatia prác : 14.07.2014
Termín ukončenia prác: 31.08.2014
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania s plnením alebo predĺžením času plnenia podľa bodu 7.1.

Článok VI. Platobné podmienky, fakturácia

- 6.1. Úhrada ceny diela prebehne na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Prílohou tejto faktúry bude objednávateľom potvrdený súpis preverených prác.. Objednávateľ je povinný tento súpis preverených prác odsúhlasiť do 5 dní od predloženia zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Cena celkom, cena jednotlivých položiek a výška DPH budú uvedené v EUR a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. Vystavenú faktúru je objednávateľ povinný uhradiť do 30 dní od jej doručenia.
- 6.2. Faktúra bude zhotoviteľom predložená objednávateľovi v 1 výtlačku a bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle právnych predpisov a prílohu - súpis prác a dodávok odsúhlasený objednávateľom.
- 6.3. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VII. Podmienky zhotovenia diela

- 7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Zodpovednosť prechádza na objednávateľa dňom podpisu protokolu o prevzatí stavby oboma stranami.
- 7.2. Pri realizácii diela zhotoviteľ bude rešpektovať STN.
- 7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§ 3 a 9 Vyhl. SÚBP A SBÚ č. 374 / 1990 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach). Na stavbe je potrebné dodržiavať predpisy platné pre požiaru ochranu.
- 7.4. Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný príslušnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia zákona NR SR č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 431, ods.3a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý, použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- 7.5. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť stavebný odpad, ktorý vznikol pri vykonávaní stavebných prác.

Článok VIII. Odovzdanie a prevzatie diela

- 8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu diela.
- 8.2. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi najmenej 5 pracovných dní vopred. Na základe tohto oznámenia zmluvné strany dohodnú časový harmonogram preberania diela. V prípade, že zhotoviteľ dokončí dielo pred týmto termínom, objednávateľ po overení dokončenia prác dielo prevezme.
- 8.3. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu od výzvy zhotoviteľa začať preberacie konanie. Dielo sa odovzdá na stavenisku za účasti k tomu oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- 8.4. V prípade, že objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť za podmienok a v termínoch dohodnutých v protokole o odovzdaní prevzatí diela.
- 8.5. Dielo má vady, ak
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu
- 8.6. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu diela, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.

Článok IX. Záruka

- 9.1. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 36 mesiacov s výnimkou tovarov a zariadení, kde výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehotu. V tomto prípade platí záručná lehota uvedená v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neuplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 9.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom a zároveň listovou zásielkou. Zhotoviteľ pristúpi k posúdeniu reklamovaných väd bez zbytočného odkladu a najneskôr do 2 dní odo dňa uplatnenia reklamácie oznámi objednávateľovi, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje na odstánenie väd a nedostatkov, prípadne z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, platí, že reklamáciu uznal.
- 9.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady, ktoré mu písomne oznámi objednávateľ.
- 9.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a náklady s tým spojené si bude vymáhať u zhotoviteľa.
- 9.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záručnej doby odstraňovať.

Článok X. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo.
- 10.3. Objednávateľ dovoľí zhotoviteľovi vyhotovovať fotografie z realizácie diela počas priebehu výstavby ako aj po ukončení. Zhotoviteľ môže fotografie použiť na vlastné reklamné účely.

Článok XV. Záverečné ustanovenia

- 17.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 17.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 17.3. Opodstatnené požiadavky a podmienky zmluvných strán nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktoré nie sú zakotvené v tejto zmluve o dielo v dobe jej podpísania zmluvnými stranami budú predmetom dodatku ku zmluve. Ich špecifikácia a charakter nesmú byť v rozpore s bežnými obchodnými zvyklosťami a s platnou legislatívou.
- 17.5. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 17.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa. To sa týka aj vyhotovení všetkých dodatkov ku zmluve.
- 17.7. Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 17.8. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 17.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :
- Príloha č. 1. Rozpočet

V Bartošovciach, dňa 11.07.2014

V Bartošovciach, dňa 11.07.2014

OBEC BARTOŠOVCE
086 42 HERTNÍK
IČO: 00 21851
Tel./Fax: 054 479 12 01

v.r.

Ing. Štefan Šináľ – starosta obce
za objednávateľa

BAUexpert s.r.o.
086 42 Bartošovce 242
IČO: 44 042 299
IČ DPH: SK2122555403

v.r.

Ing. Marián Kutný, konateľ
za zhotoviteľa

SUMARIZÁCIA OCENENÝCH VÝKAZOV VÝMER

Stavba : ZŠ - rekonštr.soc.zar.

P.Č.	Objekt	Práce v EUR
1	2	3
1	Práce HSV	7 051,27
2	ZTI	4 776,32
3	ELI	1 464,25

Spolu bez DPH

13 291,84

DPH 20%

2 658,37

SPOLU S DPH :

15 950,21

BAUexpert s.r.o.
086 42 Páňoševce 242
IČO: 44 042 299
IČ DPH: SK2022555403

Odberteľ: Obec Bartošovce
 Projektant:
 Dodávateľ: BAUEXPART, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 19.06.2014

Stavba : ZŠ Bartošovce -rekonštrukcia WC

BAUEXPART s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	014	61242-3521	Omietka rýh stien šírky do 150 mm vápenná hladká	8,400	m2	17,80	149,52		149,52	0,05504	0,46234		
2	MAT	553 301240	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm L máč.	1,000	kus	28,30		28,30	28,30	0,01430	0,01430		
3	MAT	611 430010	Okno plastové PANORÁMA 60x60 O1.S1	6,000	kus	82,50		495,00	495,00	0,00720	0,04320		
4	014	61242-5921	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná hladká	3,240	m2	11,00	35,64		35,64	0,05285	0,17123		
5	011	61245-1121	Omietka vnút. stien cem. hladká	90,450	m2	7,05	637,67		637,67	0,04557	4,12181		
6	011	61247-1437	Úprava vnút. stien 2 x Kerzapot ručným nanašaním a vyhladením	96,600	m2	3,17	306,22		306,22	0,00468	0,45209		
7	014	63131-1131	Doplnenie jestvujúcich mazanin betónom prostým pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm	1,875	m3	116,00	217,50		217,50	2,26221	4,24164		
8	011	63245-1032	Vyrovn. poter z cem malty MC-15 v ploche na prefa stropoch hr. do 3 cm	26,900	m2	5,55	149,30		149,30	0,07425	1,99733		
9	011	64195-1611	Osadenie rámov okien drevených slepých 1 m2 s montážnou penou	6,000	kus	11,00	66,00		66,00	0,00048	0,00288		
10	014	64294-4121	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	16,90	16,90		16,90	0,05265	0,05265		

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

				2 102,05			1 578,75	523,30	2 102,05		11,55946		
--	--	--	--	----------	--	--	----------	--------	----------	--	----------	--	--

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

11	013	96203-1133	Buranie priečok z tehlá IMV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	5,650	m2	3,12	17,63		17,63	0,00068	0,00384	0,261	1,475
12	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídel okien do 1,5 m2	6,000	kus	0,21	1,26		1,26				
13	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	2,160	m2	8,65	18,68		18,68	0,00225	0,00486	0,075	0,162
14	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	3,200	m2	7,75	24,80		24,80	0,00120	0,00384	0,076	0,243
15	013	97404-2577	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm	12,500	m	20,50	256,25		256,25			0,132	1,650

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
16	013	97801-3121	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápencom. do 10 %	96,600	m2	0,30	28,98		28,98			0,004	0,386
17	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladčiek plochy nad 2 m2	66,100	m2	2,85	188,39		188,39			0,068	4,495
18	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	8,450	t	9,85	83,23		83,23				
19	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	8,450	t	8,25	69,71		69,71				
20	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	33,800	t	0,92	31,10		31,10				
21	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	8,450	t	3,39	28,65		28,65				
22	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	11,572	t	22,00	254,58		254,58				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 003,26			1 003,26		1 003,26			0,01254	8,411
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 105,31			2 582,01		523,30			11,57201	8,411
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			76 - KONŠTRUKCIE										
			766 - Konštrukcie stolárske										
23	766	76666-1112	Montáž dver kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	1,000	kus	6,45	6,45		6,45				
24	MAT	611 601860	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Preša	1,000	kus	38,50	38,50		38,50	0,01600	0,01600		
25	MAT	611 601860	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Preša	1,000	kus	65,50	65,50		65,50	0,01600	0,01600		
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	110,45			6,45		104,00			0,03200	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	110,45			6,45		104,00			0,03200	
			77 - PODLAHY										
26	771	77157-5107	Montáž podlah z dlaždíc keramických	26,900	m2	11,60	312,04		312,04	0,00491	0,13208		
			Montáž podlah z dlaždíc keram. reż. hľad. 200x200 do tmelu										
27	MAT	597 641800	Dlaž. hl. povrch A 200x200x10 2 1A	28,050	m2	12,80	359,04		359,04	0,01800	0,50490		
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	671,08			312,04		359,04		0,63698		
28	773	77755-1111	Podlahy z syntetických hmôt	26,900	m2	5,26	141,49		141,49	0,00990	0,26631		
			Podlahy liate hr. 5 mm Nivelit	141,49			141,49		141,49		0,26631		
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	812,57			453,53		359,04		0,90329		
			77 - PODLAHY spolu :										
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
29	771	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. porovin. 300x150 do tmelu	90,450	m2	14,70	1 329,62		1 329,62	0,00234	0,21165		
			781 - Obklady z obkladčiek a dosiek										
30	771	78149-3111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	42,000	m	7,90	331,80		331,80	0,00031	0,01302		
31	MAT	597 822030	Obkl. por. hl. 1 far. gl. lesk. 200x200 1A	95,000	m2	12,53	1 190,35		1 190,35	0,01010	0,95950		
			781 - Obklady z obkladčiek a dosiek spolu :	2 851,77			1 661,42		1 190,35		1,18417		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR																							
BAUEXPERT s.r.o.		Kód položky		Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer		Množstvo výmera		Merná jednotka		Jednotková cena		Konštrukcie a práce		Špecifikovaný materiál		Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách			
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky																					
783 - Nátery																							
32	783	78322-5400		Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn. +1x email s tmel	10,600 m2		5,85		62,01			62,01		0,00026		0,00276							
783 - Nátery spolu :																							
784 - Maľby																							
33	784	78445-2471		Maľba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	96,600 m2		1,13		109,16			109,16		0,00018		0,01739							
784 - Maľby spolu :																							
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :																							
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :																							
Rozpočet celkom :																							
					109,16				109,16			109,16				0,01739							
					3 022,93				1 832,58			1 190,35				3 022,93							
					3 945,96				2 292,57			1 653,39				3 945,96							
					7 051,26				4 874,57			2 176,69				7 051,26							
																					8,411		

Odberateľ: Obec Bartošovce
 Projektant:
 Dodávateľ: BAUEXPERT,s.r.o., Bartošovce 242, 086 42

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 28.06.2014

Stavba : ZŠ Bartošovce - rekonštrukcia sociálnych zariadení

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
713 - Izolácie tepelné								
1	713	71346-2111	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16	10,000	m	0,49	4,90	20
2	713	71346-2112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	40,000	m	0,49	19,60	20
3	MAT	500.0003	Izolácia potrubia TUBOLIT DG 18x5	10,000	m	0,19	1,90	20
4	MAT	500.0005	Izolácia potrubia TUBOLIT DG 22x5	40,000	m	0,21	8,40	20
713 - Izolácie tepelné spolu :				34,80			34,80	
71 - IZOLÁCIE spolu :				34,80			34,80	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
725 - Zariadenie predmety								
33	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	6,000	súbor	3,86	23,16	20
34	721	72511-9305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	6,000	súbor	13,41	80,46	20
35	MAT	700 .0501	WC kombi SP 3/6 I KOLO REKORD	4,000	ks	92,30	369,20	20
36	MAT	700 .0504	WC sedadlo termoplastové KOLO REKORD	4,000	ks	15,46	61,84	20
37	MAT	700 .0533	WC kombi SP 3/6 I KOLO NOVA TOP JUNIOR	2,000	ks	35,40	70,80	20
38	MAT	700 .0535	WC sedátko duroplast KOLO NOVA TOP JUNIOR	2,000	ks	34,85	69,70	20
39	MAT	700 .0536	WC NOVA TOP JUNIOR, nádrž	2,000	ks	34,65	69,30	20
40	MAT	700 .0575	Skrutky k WC	6,000	sada	0,50	3,00	20
41	721	72512-2813	Demontáž pískárov	4,000	súbor	2,74	10,96	20
42	721	72512-9202	Montáž pískárov keramických	4,000	súbor	8,93	35,72	20
44	721	72512-9208	Montáž splachovača pískára automatic.	4,000	súbor	13,33	53,32	20
45	MAT	700 .0697	Set pískára NOVA Pro (Alex) s termickým splachovačom 6V	4,000	ks	354,03	1 416,12	20
47	721	72521-0821	Demontáž umývadiel	5,000	súbor	2,47	12,35	20
48	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	5,000	súbor	14,21	71,05	20
49	MAT	700 .0252	Umývadlo 50x41 SO KOLO REKORD	5,000	ks	25,20	126,00	20
50	MAT	700 .0390	Skrutky k umyvadlu	5,000	sada	1,20	6,00	20
51	MAT	700 .1607	Sifon umyvadlový A 41 P	5,000	ks	4,88	24,40	20
52	721	72533-0840	Demontáž výleviek	1,000	súbor	4,95	4,95	20
53	721	72533-9101	Montáž výleviek	1,000	súbor	16,63	16,63	20
54	MAT	700 .0710	Výlevka smaltovaná komplet 448x354/160	1,000	ks	45,32	45,32	20
55	721	72553-9103	Montáž el. tlakových zásobníkov	1,000	súbor	27,77	27,77	20
56	MAT	T 2 5012	EOV 80, el. tlakový ohr. vody, 80 l	1,000	ks	196,50	196,50	20
57	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	10,000	kus	0,77	7,70	20
58	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových 1/2"	20,000	súbor	3,54	70,80	20
59	MAT	110 .0204	Kohút guľový, chrom, rohový s filtrom 1/2"x3/8"	20,000	ks	2,02	40,40	20
60	MAT	110 .0206	Ventil pískarový, tlačidlový, nadomietkový art.420/UR 1/2"	6,000	ks	32,45	194,70	20
61	MAT	140 .0201	Hadica flexi, voda, FF 1/2"x3/8"-400 mm	6,000	ks	1,28	7,68	20
62	721	72582-0801	Demontáž batérií vodov. nástenných	6,000	súbor	1,45	8,70	20
63	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. nástenných	1,000	kus	4,12	4,12	20
64	MAT	710 .0041	Batéria nástenná ZR 3115/SD	1,000	ks	32,68	32,68	20
65	721	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. stojankových	5,000	kus	4,40	22,00	20
66	MAT	710 .0033	Batéria stoj. ZR 3113/K	5,000	ks	31,45	157,25	20
725 - Zariadenie predmety spolu :				3 340,58			3 340,58	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				4 073,18			4 073,18	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
733 - Rozvod potrubia								
67	731	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok do DN 32	48,000	m	0,47	22,56	20
68	731	73332-1602b	Montáž potrubia plast. spájané lisovaním 16	10,000	m	2,46	24,60	20
69	731	73332-1603b	Montáž potrubia plast. spájané lisovaním 20	40,000	m	2,47	98,80	20
70	MAT	128 .0001	REHAU RAUTITAN stabil, rúrka 16,2	10,000	m	1,82	18,20	20
71	MAT	128 .0002	REHAU RAUTITAN stabil, rúrka 20	40,000	m	2,76	110,40	20
72	MAT	128 .0020	REHAU RAUTITAN PX, násuvná objímka 16	6,000	ks	0,62	3,72	20
73	MAT	128 .0021	REHAU RAUTITAN PX, násuvná objímka 20	8,000	ks	0,70	5,60	20
74	MAT	128 .0040	REHAU RAUTITAN PX, T- kus 20-16-20	2,000	ks	4,55	9,10	20
75	MAT	128 .0054	REHAU RAUTITAN PX, T- kus 20-16-16	2,000	ks	4,30	8,60	20
76	MAT	128 .0121	REHAU RAUTITAN, prechod s vonkajším závitom 20-1/2"	2,000	ks	4,27	8,54	20
77	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	50,000	m	0,25	12,50	20
78	731	73339-1941	Príplatok za zhotovenie prípojky k vyk. telesám z rurok plastových D 16	6,000	kus	1,70	10,20	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
733 - Rozvod potrubia spolu :				332,82			332,82	
734 - Armatúry								
79	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	6,000	kus	1,59	9,54	20
80	731	73422-1672	Montáž hlavíc termostatických	3,000	kus	0,55	1,65	20
81	MAT	128 .0290	REHAU RAUTITAN stabil, sada prípoj. skrutk. spoja 16,2 x 2,6 x 3/4"	3,000	sada	6,28	18,84	20
82	MAT	131 .0246	HERZ Set Picollo K, rohový, na pripojenie vykurovacieho telesa, obsahuje rohový termostatický ventil HERZ TS-98-V DN15 s	3,000	ks	17,95	53,85	20
83	731	73449-4213	Montáž návarkov s rurk. závitom 1/2"	2,000	kus	3,09	6,18	20
84	MAT	400 .0021	Nátrubok varný DN 15	2,000	ks	0,31	0,62	20
734 - Armatúry spolu :				90,68			90,68	
735 - Vykurovacie telesá								
85	731	73512-1810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	8,930	m2	0,62	5,54	20
86	731	73515-9639	Montáž vykurovacích telies panelových 21K	2,000	kus	10,30	20,60	20
87	MAT	600 .2264	Korado KLASIK 21 600x 800+konzola	2,000	ks	59,25	118,50	20
735 - Vykurovacie telesá spolu :				144,64			144,64	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :				568,14			568,14	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				4 641,32			4 641,32	
OSTATNÉ								
88	NAD	E97 -	Prerážanie otvorov a ostatné búracie práce	1,000	súbor	135,00	135,00	20
OSTATNÉ spolu :				135,00			135,00	
Rozpočet celkom :				4 776,32			4 776,32	

ROZPOČET

Stavba: Základna škola Bartošovce
 Objekt: ZŠ Bartošovce
 Časť: Elektroinštalácia
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Bartošovce
 Zhotoviteľ: Baupert s.r.o.
 Dátum: 28.6.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				232,832	
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				232,832	
1	K	013	974032830	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2 cm, šírky 4 cm - 0,00144t	m	68,000	3,424	232,832	20,0
	D	M		Práce a dodávky M				961,069	
	D	21-M		Elektromontáže				961,069	
2	K	921	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000	0,949	5,694	20,0
3	M	MAT	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	6,000	0,150	0,900	20,0
4	K	921	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	4,000	4,041	16,164	20,0
5	M	MAT	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	4,000	1,171	4,684	20,0
6	K	921	210110041	Spínače poloizolované a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	1,320	5,280	20,0
7	M	MAT	3450201270	Spínač 1	ks	4,000	1,438	5,752	20,0
8	K	921	210110043	Spínač poloizolovaný a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,000	1,511	3,022	20,0
9	M	MAT	3450202940	Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	2,000	4,065	8,130	20,0
10	M	MAT	3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	2,000	0,978	1,956	20,0
11	M	MAT	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	2,000	0,591	1,182	20,0
12	K	921	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vrátane tiejivky	ks	1,000	4,148	4,148	20,0
13	M	MAT	3450663620	Šporáková prípojka do steny	ks	1,000	16,017	16,017	20,0
14	K	921	210190001	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	5,241	5,241	20,0
15	M	MAT	3570201100	Rozvodnica modulová	ks	1,000	47,500	47,500	20,0
16	K	921	210290752	Montáž motorického spotrebiča, sušiča rúk nad 1.5 kW	ks	3,000	12,200	36,600	20,0
17	M	MAT	3570416381	Sušič rúk nástenný 2700W kov 45-55	ks	3,000	165,000	495,000	20,0
16	K	921	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	45,000	0,949	42,705	20,0
17	M	MAT	3410105000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	47,250	0,444	20,979	20,0
18	K	921	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	24,000	0,949	22,776	20,0

19	M	MAT	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	25,000	0,688	17,200	20,0
20	K	921	210810053	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	22,000	1,089	23,958	20,0
21	M	MAT	3410108000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 4x10	m	23,100	4,197	96,951	20,0
22	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	8,310	1,000	8,310	20,0
23	K	PK	PM	Podružný materiál	%	7,020	3,000	21,060	20,0
24	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,310	6,000	49,860	20,0
	D		OST	Ostatné				270,348	
25	K	HZS	01	Úprava rozvádzača	hod.	4,000	10,382	41,528	20,0
26	K	HZS	02	Demontáž existujúcej inštalácia	hod.	10,000	10,382	103,820	20,0
27	K	HZS	03	Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia	hod.	2,500	50,000	125,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>1 464,249</u>	